



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E FIERIT
Drejtoria e Projekteve te Infrastruktures

RELACION TEKNIK

Objekti : Rikonstruksion i objekteve rome,fshati Baltez, Bashkia FIER
Banesa e z. Gramoz Kazanxhiu

1. Vendndodhja e objektit

Objektet rome ndodhen ne veriperendim te qytetit te Fierit, ne fshatin Baltez, Njesia Administrative Dermenas. Ne afersi te fshatit ndodhen fshati Mucaj ne veri, fshati Daullas ne lindje, fshati Hamil ne perendim. Largesia nga qendra e qytetit Fier eshte 4.7 km.

2. Gjendja ekzistuese

Komuniteti Rom eshte konsideruar si komuniteti me i cenuar ne Shqiperi, qe perballlet me varferi te skajshme, marzhinalizim social-ekonomik dhe diskriminim te vazhdueshem. Mungesa e strehimit, riparimi i shtepive, legalizimi,çeshtjet e titujve te pronesive dhe infrastruktura e dobet jane konsideruar nga komuniteti Rom si disa nga shqetesimet me kryesore qe duhen zgjidhur. Mungesa e furnizimit me uje eshte shume e shpeshte , veçanerisht per familjer Rome qe jetojne ne vendbanime te veçuara ne periferi te qyteteve ose larg zonave urbane. E njejta gjendje eshte edhe per kushtet e higjenes. Te gjitha keto kushte kane ndikim te hapur negativ ne gjendjen e tyre shendetssore dhe infeksionet jane shume te shpeshta , veçanerisht per femijet.

Nderhyrje do te kryhen ne 19 banesa te cilat kane nevojte per nderhyrje emergjente per ti bere ato te banueshme.

Infrastruktura e ketyre banesave eshte ne kushte te mjerueshme ose pothuajse inekzistente, numri i banoreve qe jetojne brenda nje hapesire te ngushte eshte shume i madh dhe kane kushte te tejskajshme sicial-ekonomike.

Keto nderhyrje konsistojne ne rikonstruksionin e ketyre banesave ne menyre qe te ofrohen standartet normale te banimit.

Specifikime teknike te banese te z. Gramoz Kazanxhiu:

Me vezhginin e gjendjes në vend të baneses evidentohen shume probleme serioze për ofrimin e standarteve normale te banimit, që po i përshkruajmë më poshtë:

- Gjendje e amortizuar e çatise.
- Gjendje e amortizuar e tavaneve.
- Gjendje e amortizuar e suvatimeve te brendshme dhe te jashtme.
- Dysheme e pa shtruar me pllaka.
- Dyer-dritare jashte standarteve te pordorimit.
- Nevoje per lysterje.
- Mungese e ullikeve te shkarkimit.
- Rrjeti elektrik i amortizuar.



3. Objektivat dhe objektivat e Projektit

Qellimi: Permisimi i qendrueshem i kushteve te strehimit per popullsine Rome permesofrimit te mundesive per akses ne strehim dhe infrastruktore ne perputhje me standartet shteterore.

Objektivi 1: Rikonstruksioni i 19 banesave permes rregullimit te infrastrukturës baze (dyer,dritare.çati etj.)

Objektivi 2: Nderhyrje dhe permisimi i sistemit te rrjetit elektrik.

4. Zgjidhja teknike e problematikave

Duke u bazuar në gjëndjen ekzistuese të banesës të konstatuar nga inspektimi i kryer në terren, për realizimin e objektivave të projektit janë parashikuar punime sipas zërave të mëposhtëm:

1. Vendosje çatie.
2. Vendosje tavani.
3. Suvatime te brendshme dhe te jashtme.
4. Shtrim me pllaka grez porcelanato.
5. F.V dyer dhe dritare.
6. Vendosje ulluk shkarkimi.
7. Lyerje me boje.
8. Punime elektrike.

Projektuan:

Ark. Erald Filipi

Ing. Nd. Elidon Basha

Ing. Elek. Raimonda Xhafa

Ing. Elek. Raimonda Xhafa